



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA
"Vereador Vicente Alves de Souza"

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA-RN

REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA/RN												
OBRA												
		BDI DA OBRA - SEM DESONERAÇÃO									21,55%	21,55%
		BDI DA OBRA - COM DESONERAÇÃO									27,85%	27,85%
LOCAL		AV. DR. SÍLVIO BEZERRA DE MELO							DATA		24/08/2022	
ITEM	COD. SINAPI - JUNHO/2022		DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	UNITÁRIO SEM DESONERAÇÃO	UNITÁRIO COM DESONERAÇÃO	TIPO DE BDI	UNITÁRIO COM BDI SEM DESONERAÇÃO	UNITÁRIO COM BDI COM DESONERAÇÃO	PARCIAL SEM DESONERAÇÃO	PARCIAL COM DESONERAÇÃO
1	1		SERVIÇOS PRELIMINARES		-						16.792,67	16.943,86
1.1	4813	INSUMO	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	6,00	430,00	430,00	OB	522,67	549,75	3.136,02	3.298,50
1.2	97622	COMPOSIÇÃO	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	27,55	48,39	44,00	OB	58,82	56,25	1.620,49	1.549,69
1.3	97633	COMPOSIÇÃO	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	211,68	19,35	17,85	OB	23,52	22,44	4.978,71	4.750,10
1.4	97647	COMPOSIÇÃO	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	193,96	2,93	2,66	OB	3,56	3,40	690,50	659,46
1.5	97650	COMPOSIÇÃO	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	193,96	6,32	5,73	OB	7,68	7,33	1.489,61	1.421,73
1.6	97644	COMPOSIÇÃO	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	17,85	7,89	7,13	OB	9,59	8,14	171,18	163,15
1.52	97645	COMPOSIÇÃO	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	5,76	30,90	28,85	OB	37,56	36,88	216,35	212,43
1.7	97631	COMPOSIÇÃO	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	271,53	2,83	2,56	OB	3,44	3,27	934,06	887,90
1.8	97628	COMPOSIÇÃO	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	11,36	239,19	217,50	OB	290,74	278,07	3.302,81	3.158,88
1.9	97663	COMPOSIÇÃO	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	10,00	10,31	9,35	OB	12,53	11,95	125,30	119,50
1.10	97664	COMPOSIÇÃO	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	10,00	1,28	1,16	OB	1,56	1,48	15,60	14,80
1.11	97665	COMPOSIÇÃO	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	28,00	1,14	1,03	OB	1,39	1,32	38,92	36,96
1.12	97666	COMPOSIÇÃO	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	8,00	7,52	6,82	OB	9,14	8,72	73,12	69,76
*			*		-							
2	2		TRABALHOS EM TERRA		-						358,18	342,95
2.1	93358	COMPOSIÇÃO	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	4,02	73,30	66,73	OB	89,10	83,31	358,18	342,95
*			*		-							
3	3		FUNDAÇÕES		-						3.888,75	3.914,52
3.1	101165	COMPOSIÇÃO	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M3	4,02	795,84	761,65	OB	967,35	973,76	3.888,75	3.914,52
*			*		-							
4	4		ESTRUTURAS		-						13.125,19	13.540,48
4.1	95957	COMPOSIÇÃO	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	3,51	3.076,38	3.019,39	OB	3.739,37	3.860,25	13.125,19	13.540,48

Francisco Felipe da Costa Neto

Eng. Civil
CREA/RN nº 212015894-0



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA
"Vereador Vicente Alves de Souza"

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA-RN

OBRA		REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA/RN											
						BDI DA OBRA - SEM DESONERAÇÃO				21,55%		21,55%	
						BDI DA OBRA - COM DESONERAÇÃO				27,85%		27,85%	
LOCAL		AV. DR. SÍLVIO BEZERRA DE MELO						DATA		24/08/2022			
ITEM	COD. SINAPI - JUNHO/2022	DESCRIÇÃO			UN.	QUANT.	UNITÁRIO SEM DESONERAÇÃO	UNITÁRIO COM DESONERAÇÃO	TIPO DE BDI	UNITÁRIO COM BDI SEM DESONERAÇÃO	UNITÁRIO COM BDI COM DESONERAÇÃO	PARCIAL SEM DESONERAÇÃO	PARCIAL COM DESONERAÇÃO
*		*				-							
5	5	PAREDES/PAINEIS/BANCADAS				-					25.166,22	24.775,48	
5.1	103329	COMPOSIÇÃO	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	266,42	68,50	63,73	OB	83,26	81,48	22.182,13	21.707,90	
5.2	93194	COMPOSIÇÃO	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	7,00	46,79	45,75	OB	56,87	58,49	398,09	409,43	
5.3	93195	COMPOSIÇÃO	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	7,00	56,79	55,61	OB	69,03	71,10	483,21	497,70	
5.4	93182	COMPOSIÇÃO	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	7,00	47,77	46,71	OB	58,06	59,72	406,42	418,04	
5.5	93184	COMPOSIÇÃO	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	24,00	35,16	34,24	OB	42,74	43,78	1.025,76	1.050,72	
5.6	93185	COMPOSIÇÃO	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	2,00	60,62	59,49	OB	73,68	76,06	147,36	152,12	
5.7	93183	COMPOSIÇÃO	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	7,00	61,50	60,31	OB	74,75	77,11	523,25	539,77	
*		*				-							
6	6	COBERTURA				-					61.053,24	63.450,88	
6.3	92544	COMPOSIÇÃO	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	111,98	16,59	16,25	OB	20,17	20,78	2.258,64	2.326,94	
6.9	94210	COMPOSIÇÃO	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	111,98	63,25	62,65	OB	76,88	80,10	8.609,02	8.969,60	
6.1	94229	COMPOSIÇÃO	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	15,82	166,51	164,15	OB	202,39	209,86	3.201,81	3.319,99	
6.2	94231	COMPOSIÇÃO	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	64,66	51,73	51,06	OB	62,88	65,28	4.065,82	4.221,00	
6.3	96113	COMPOSIÇÃO	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	M2	78,91	35,32	33,32	OB	42,93	42,60	3.387,61	3.361,57	
6.4	COMP. 01	COMPOSIÇÃO	CHAMPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO	M	62,24	57,63	57,68	OB	70,05	73,68	4.359,91	4.585,84	
6.5	92614	COMPOSIÇÃO	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	2,00	1.881,87	1.852,94	OB	2.287,44	2.388,96	4.574,88	4.737,92	
6.6	92580	COMPOSIÇÃO	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	159,96	60,33	59,47	OB	73,33	76,03	11.729,87	12.161,76	
6.7	94213	COMPOSIÇÃO	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	159,96	97,03	96,65	OB	117,94	123,57	18.865,68	19.766,26	
*		*				-							



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA
"Vereador Vicente Alves de Souza"

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA-RN

REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA/RN											
OBRA											
		BDI DA OBRA - SEM DESONERAÇÃO								21,55%	21,55%
		BDI DA OBRA - COM DESONERAÇÃO								27,85%	27,85%
LOCAL		AV. DR. SÍLVIO BEZERRA DE MELO						DATA		24/08/2022	
ITEM	COD. SINAPI - JUNHO/2022	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	UNITÁRIO SEM DESONERAÇÃO	UNITÁRIO COM DESONERAÇÃO	TIPO DE BDI	UNITÁRIO COM BDI SEM DESONERAÇÃO	UNITÁRIO COM BDI COM DESONERAÇÃO	PARCIAL SEM DESONERAÇÃO	PARCIAL COM DESONERAÇÃO
7	7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFONE/LÓGICA		-						34.714,36	34.871,70
7.1	91926	COMPOSIÇÃO CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.724,20	3,88	3,74	OB	4,71	4,79	12.830,98	13.048,92
7.2	91930	COMPOSIÇÃO CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15,00	9,08	8,83	OB	11,04	11,29	165,60	166,35
7.3	91932	COMPOSIÇÃO CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	31,50	14,95	14,58	OB	18,17	18,64	572,36	587,16
7.4	91934	COMPOSIÇÃO CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	21,00	22,87	22,32	OB	27,80	28,54	583,80	599,34
7.5	93128	COMPOSIÇÃO PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	50,00	139,73	129,78	OB	169,84	185,92	8.492,00	8.296,00
7.6	91842	COMPOSIÇÃO ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	8,00	5,76	5,41	OB	7,00	6,92	56,00	55,36
7.7	91844	COMPOSIÇÃO ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	302,40	6,68	6,26	OB	8,12	8,00	2.455,49	2.419,20
7.8	101880	COMPOSIÇÃO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	703,03	699,62	OB	854,54	894,46	1.709,08	1.788,92
7.9	93672	COMPOSIÇÃO DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	83,71	81,73	OB	101,75	104,52	305,25	313,56
7.10	93654	COMPOSIÇÃO DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	11,70	11,47	OB	14,22	14,68	28,44	29,32
7.11	93658	COMPOSIÇÃO DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	20,66	20,01	OB	25,11	25,58	25,11	25,58
7.12	39472	INSUMO DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE "90" KA (TIPO AC)	UN	4,00	168,65	168,65	OB	205,00	215,62	820,00	862,48
7.13	91936	COMPOSIÇÃO CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	80,00	11,09	10,40	OB	13,48	13,30	1.078,40	1.064,00
7.14	91941	COMPOSIÇÃO CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00	9,11	8,39	OB	11,07	10,73	110,70	107,90
7.15	91953	COMPOSIÇÃO INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	9,00	25,57	24,14	OB	31,08	30,86	279,72	277,74

Francisco Felipe da Costa Neto
Eng. Civil.
CREA/RN nº 212015894-0



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA
"Vereador Vicente Alves de Souza"

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA-RN

REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA/RN												
OBRA												
						BDI DA OBRA - SEM DESONERAÇÃO				21,55%	21,55%	
						BDI DA OBRA - COM DESONERAÇÃO				27,85%	27,85%	
LOCAL		AV. DR. SÍLVIO BEZERRA DE MELO							DATA		24/08/2022	
ITEM	COD. SINAPI - JUNHO/2022		DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	UNITÁRIO SEM DESONERAÇÃO	UNITÁRIO COM DESONERAÇÃO	TIPO DE BDI	UNITÁRIO COM BDI SEM DESONERAÇÃO	UNITÁRIO COM BDI COM DESONERAÇÃO	PARCIAL SEM DESONERAÇÃO	PARCIAL COM DESONERAÇÃO
7.16	91977	COMPOSIÇÃO	INTERRUPTOR SIMPLES (6 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	105,13	99,61	OB	127,79	127,35	127,79	127,35
7.17	91965	COMPOSIÇÃO	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	13,00	61,48	58,05	OB	74,73	74,22	971,49	964,86
7.18	91967	COMPOSIÇÃO	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00	55,41	52,88	OB	67,35	66,97	404,10	401,82
7.19	92023	COMPOSIÇÃO	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	45,41	42,79	OB	55,20	54,71	165,60	164,13
7.20	98308	COMPOSIÇÃO	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	11,00	30,45	29,45	OB	37,01	37,05	407,11	414,15
7.21	98307	COMPOSIÇÃO	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	14,00	46,12	45,12	OB	56,06	57,69	784,84	807,66
7.22	103782	COMPOSIÇÃO	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	50,00	38,51	36,72	OB	46,81	46,95	2.340,50	2.347,50
*			*		-							
8	8		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		-						29.507,34	30.086,00
8.1	89972	COMPOSIÇÃO	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	7,00	45,50	44,30	OB	55,31	56,64	387,17	396,48
8.2	89970	COMPOSIÇÃO	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	40,64	39,44	OB	49,40	50,42	49,40	50,42
8.3	89707	COMPOSIÇÃO	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5,00	40,16	39,16	OB	48,81	50,07	244,05	250,35
8.4	89985	COMPOSIÇÃO	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5,00	76,71	75,83	OB	93,24	96,95	466,20	484,75
8.5	97901	COMPOSIÇÃO	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	3,00	254,70	240,67	OB	309,59	327,68	928,77	923,07
8.6	97902	COMPOSIÇÃO	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	3,00	492,09	465,42	OB	598,14	585,03	1.794,42	1.785,09
8.7	94491	COMPOSIÇÃO	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	35,63	35,17	OB	43,31	44,96	43,31	44,96
8.8	91795	COMPOSIÇÃO	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	47,00	67,76	65,15	OB	82,36	83,29	3.870,92	3.914,63



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA
"Vereador Vicente Alves de Souza"

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA-RN

REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA/RN												
OBRA												
		BDI DA OBRA - SEM DESONERAÇÃO								21,55%		
		BDI DA OBRA - COM DESONERAÇÃO								27,85%		
LOCAL		AV. DR. SÍLVIO BEZERRA DE MELO						DATA		24/08/2022		
ITEM	COD. SINAPI - JUNHO/2022	COMPOSIÇÃO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	UNITÁRIO SEM DESONERAÇÃO	UNITÁRIO COM DESONERAÇÃO	TIPO DE BDI	UNITÁRIO COM BDI SEM DESONERAÇÃO	UNITÁRIO COM BDI COM DESONERAÇÃO	PARCIAL SEM DESONERAÇÃO	PARCIAL COM DESONERAÇÃO
8.9	91794	COMPOSIÇÃO	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	51,00	40,81	39,47	OB	49,60	30,46	2.529,60	2.378,46
8.10	91792	COMPOSIÇÃO	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	12,00	53,55	49,99	OB	65,09	61,91	781,08	766,92
8.11	91787	COMPOSIÇÃO	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	40,00	35,94	35,35	OB	43,69	45,19	1.747,60	1.807,60
8.12	91785	COMPOSIÇÃO	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	70,00	40,38	37,55	OB	49,08	48,01	3.435,60	3.360,70
8.13	100860	COMPOSIÇÃO	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	82,53	81,29	OB	100,32	103,93	100,32	103,93
8.14	100866	COMPOSIÇÃO	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	298,12	295,49	OB	362,37	377,78	2.898,96	3.022,34
8.15	86931	COMPOSIÇÃO	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	450,57	447,63	OB	547,67	572,82	2.190,68	2.289,28
8.16	86939	COMPOSIÇÃO	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	362,76	358,75	OB	440,94	458,66	881,88	917,32
8.17	COMP. 09	COMPOSIÇÃO	LAVATÓRIO LOUÇA DE CANTO (DECA-IZY, REF L-10117 OU SIMILAR) SEM COLUNA, C/ SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, ENGATE CROMADO, EXCLUSIVE TORNEIRA	M2	2,00	463,72	456,86	OB	563,66	584,09	1.127,32	1.168,18
8.18	86906	COMPOSIÇÃO	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	57,27	57,00	OB	69,61	72,87	139,22	145,74
8.19	98104	COMPOSIÇÃO	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	1,00	314,89	297,18	OB	382,75	379,92	382,75	379,92
8.20	86889	COMPOSIÇÃO	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	771,55	766,40	OB	937,83	979,83	1.875,66	1.959,66



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA
"Vereador Vicente Alves de Souza"

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA-RN

		OBRA	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA/RN									
				BDI DA OBRA - SEM DESONERAÇÃO						21,55%	21,55%	
				BDI DA OBRA - COM DESONERAÇÃO						27,85%	27,85%	
		LOCAL	AV. DR. SÍLVIO BEZERRA DE MELO						DATA		24/08/2022	
ITEM	COD. SINAPI - JUNHO/2022		DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	UNITÁRIO SEM DESONERAÇÃO	UNITÁRIO COM DESONERAÇÃO	TIPO DE BDI	UNITÁRIO COM BDI SEM DESONERAÇÃO	UNITÁRIO COM BDI COM DESONERAÇÃO	PARCIAL SEM DESONERAÇÃO	PARCIAL COM DESONERAÇÃO
8.21	86910	COMPOSIÇÃO	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	97,73	97,99	OB	118,79	124,51	237,58	249,02
8.22	94705	COMPOSIÇÃO	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	31,75	31,21	OB	38,59	39,90	38,59	39,90
8.23	94703	COMPOSIÇÃO	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	21,17	20,63	OB	25,73	26,38	51,46	52,76
8.24	89383	COMPOSIÇÃO	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	15,00	5,76	5,98	OB	7,00	6,88	105,00	108,20
8.25	94705	COMPOSIÇÃO	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	31,75	31,21	OB	38,59	39,90	38,59	39,90
8.26	94703	COMPOSIÇÃO	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	21,17	20,63	OB	25,73	26,38	51,46	52,76
8.27	102608	COMPOSIÇÃO	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2,00	850,89	850,09	OB	1.034,26	1.086,83	2.068,52	2.173,66
8.28	94796	COMPOSIÇÃO	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	31,84	31,08	OB	38,70	39,74	77,40	79,48
8.29	89546	COMPOSIÇÃO	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	5,00	12,92	12,78	OB	15,70	16,31	78,50	81,55
8.30	94672	COMPOSIÇÃO	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/4 INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	12,00	10,46	9,99	OB	12,71	12,77	152,52	153,24
8.31	89362	COMPOSIÇÃO	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	27,00	8,08	7,46	OB	9,82	9,54	265,14	257,58
8.32	89497	COMPOSIÇÃO	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	15,00	12,35	11,94	OB	15,01	13,27	225,15	229,05
8.33	89381	COMPOSIÇÃO	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	13,19	12,81	OB	16,03	16,38	16,03	16,38
8.34	89433	COMPOSIÇÃO	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	11,91	11,43	OB	14,48	14,61	14,48	14,61



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA
"Vereador Vicente Alves de Souza"

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA-RN

REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA/RN														
OBRA											21,55%		21,55%	
											27,85%		27,85%	
LOCAL		AV. DR. SÍLVIO BEZERRA DE MELO							DATA		24/08/2022			
ITEM	COD. SINAPI - JUNHO/2022		DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	UNITÁRIO SEM DESONERAÇÃO	UNITÁRIO COM DESONERAÇÃO	TIPO DE BDI	UNITÁRIO COM BDI SEM DESONERAÇÃO	UNITÁRIO COM BDI COM DESONERAÇÃO	PARCIAL SEM DESONERAÇÃO	PARCIAL COM DESONERAÇÃO		
8.35	89395	COMPOSIÇÃO	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	9,00	11,27	10,46	OB	13,70	13,37	123,30	120,33		
8.36	94692	COMPOSIÇÃO	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00	24,33	23,43	OB	29,57	29,96	88,71	89,88		
*				-										
9	9		INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO, EXAUSTOR		-							0,00	0,00	
*				-										
10	10		REVESTIMENTOS		-							80.262,75	80.899,97	
10.1	87879	COMPOSIÇÃO	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	449,18	3,66	3,45	OB	4,45	4,41	1.998,85	1.980,88		
10.2	87882	COMPOSIÇÃO	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	163,59	5,11	5,00	OB	6,21	6,39	1.015,89	1.045,34		
10.3	87535	COMPOSIÇÃO	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	151,02	25,08	23,72	OB	30,48	30,33	4.603,09	4.580,44		
10.4	87530	COMPOSIÇÃO	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	335,36	29,75	27,88	OB	36,16	35,65	12.126,62	11.955,58		
10.5	90407	COMPOSIÇÃO	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2	163,59	38,54	35,81	OB	46,84	45,78	7.662,56	7.489,15		
10.6	89170	COMPOSIÇÃO	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA OU PAREDE INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014	M2	155,03	57,49	55,58	OB	69,88	71,05	10.833,50	11.014,88		
10.7	87417	COMPOSIÇÃO	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014	M2	347,63	16,68	15,79	OB	20,27	20,19	7.046,46	7.018,65		
10.9	COMP. 05	COMPOSIÇÃO	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PORCELANATO STELL CORTEN OU SIMILAR (PLACAS DE 60 X 120 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA. AF_10/2014	M2	19,24	162,56	158,17	OB	197,59	202,22	3.801,63	3.890,71		
10.10	COMP. 07	COMPOSIÇÃO	FRISO GRANITO CINZA 2CM	M	50,74	56,23	55,02	OB	68,35	70,34	3.468,08	3.569,05		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA
"Vereador Vicente Alves de Souza"

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA-RN


REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA/RN												
OBRA												
							BDI DA OBRA - SEM DESONERAÇÃO				21,55%	21,55%
							BDI DA OBRA - COM DESONERAÇÃO				27,85%	27,85%
LOCAL		AV. DR. SÍLVIO BEZERRA DE MELO							DATA		24/08/2022	
ITEM	COD. SINAPI - JUNHO/2022		DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	UNITÁRIO SEM DESONERAÇÃO	UNITÁRIO COM DESONERAÇÃO	TIPO DE BDI	UNITÁRIO COM BDI SEM DESONERAÇÃO	UNITÁRIO COM BDI COM DESONERAÇÃO	PARCIAL SEM DESONERAÇÃO	PARCIAL COM DESONERAÇÃO
10.11	COMP. 08	COMPOSIÇÃO	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PORCELANATO PIETRA-LOMBARDA-GRIGIO-EXTERNO OU SIMILAR (PLACAS DE 90 X 90 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA. AF_10/2014	M2	140,22	162,56	158,17	OB	197,59	202,22	27.706,07	28.355,29
11	11		IMPERMEABILIZAÇÃO		-						0,00	0,00
12	12		PAVIMENTAÇÃO		-						28.465,59	29.546,00
12.2	87257	COMPOSIÇÃO	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	337,63	69,36	68,45	OB	84,31	87,51	28.465,59	29.546,00
13	13		ESQUADRIAS/EQUIPAMENTOS		-						132.955,90	139.103,73
13.1	94569	COMPOSIÇÃO	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	6,91	524,93	519,49	OB	638,06	684,16	4.408,99	4.589,35
13.2	94570	COMPOSIÇÃO	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	4,77	269,67	268,02	OB	327,79	342,66	1.563,56	1.634,49
13.3	102181	COMPOSIÇÃO	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P	M2	28,95	525,25	520,68	OB	638,44	665,68	18.482,84	19.271,44
13.4	91341	COMPOSIÇÃO	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	5,25	510,52	509,31	OB	620,54	651,15	3.257,84	3.418,54
13.5	90796	COMPOSIÇÃO	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	13,00	728,29	721,12	OB	885,24	921,94	11.508,12	11.985,22
13.6	90797	COMPOSIÇÃO	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	8,00	734,75	726,97	OB	893,10	929,42	7.144,80	7.435,36
13.7	COMP. 04	COMPOSIÇÃO	PLATAFORMA ELEVATÓRIA PARA PNE, CABINADA, MODELO UNILATERAL (UN140/1 ENTRADA)/ADJACENTE(ADJ140/2 ENTRADA) DIM.CABINE 1110X1400X2000MM, AÇO CARBONO PINTADO, FECHAMENTO ALUMINIO COMP.(ACM) 02 PARADAS PERC.3M CX.CORRIDA ALVENARIA, DA APTUS OU SIMILAR	UND	1,00	44.150,00	44.130,00	OB	53.664,75	56.445,30	53.664,75	56.445,30
13.8	94807	COMPOSIÇÃO	PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	849,97	846,89	OB	1.033,15	1.082,73	1.033,15	1.082,73
13.9	100702	COMPOSIÇÃO	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	M2	4,20	357,85	356,95	OB	434,97	456,36	1.826,87	1.916,71

Francisco Felipe da Costa Neto
Escr. Nível -
CREA/RN nº 212015894-0



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA
"Vereador Vicente Alves de Souza"

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA-RN

REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA/RN												
OBRA												
		BDI DA OBRA - SEM DESONERAÇÃO							21,55%		21,55%	
		BDI DA OBRA - COM DESONERAÇÃO							27,85%		27,85%	
LOCAL		AV. DR. SÍLVIO BEZERRA DE MELO							DATA		24/08/2022	
ITEM	COD. SINAPI - JUNHO/2022	COMPOSIÇÃO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	UNITÁRIO SEM DESONERAÇÃO	UNITÁRIO COM DESONERAÇÃO	TIPO DE BDI	UNITÁRIO COM BDI SEM DESONERAÇÃO	UNITÁRIO COM BDI COM DESONERAÇÃO	PARCIAL SEM DESONERAÇÃO	PARCIAL COM DESONERAÇÃO
13.10	99841	COMPOSIÇÃO	GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	10,69	1.164,54	1.152,40	OB	1.415,51	1.473,33	15.131,80	15.749,90
13.11	COMP. 06	COMPOSIÇÃO	GRADIL EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO, COM BARRAS DE APOIO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO DE 2"X2" E BARRAS INTERMEDIÁRIAS E VERTICAIS EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO DE 1" X 1/2"	M2	21,88	332,23	328,21	OB	403,83	419,61	8.835,80	9.181,07
13.12	COMP. 10	COMPOSIÇÃO	LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO 50 X 50CM - INSTALADO	UND	15,00	243,09	242,50	OB	295,48	310,03	4.432,20	4.650,45
13.13	COMP. 11	COMPOSIÇÃO	LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO 25 X 25CM - INSTALADO	UND	11,00	124,54	123,95	OB	151,38	158,47	1.665,18	1.743,17
*												
14	14		PINTURA		-						4.621,36	4.613,52
14.1	88489	COMPOSIÇÃO	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	347,63	10,18	9,65	OB	12,37	12,34	4.300,18	4.289,75
14.2	88423	COMPOSIÇÃO	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	M2	23,53	11,23	10,76	OB	13,65	13,76	321,18	323,77
*												
15	15		SERVIÇOS COMPLEMENTARES		-						9.904,91	9.287,82
15.1	COMP. 03	COMPOSIÇÃO	PELÍCULA EM POLIESTER PARA VIDROS	M2	28,95	56,49	55,60	OB	68,66	71,08	1.987,71	2.057,77
15.2	COMP. 02	COMPOSIÇÃO	ADMINISTRAÇÃO LOCAL REFORMA	UN.	1,00	6.513,48	5.655,15	OB	7.917,20	7.230,05	7.917,20	7.230,05
-												
O presente orçamento importa o valor de:						TOTAL (R\$)						
QUATROCENTOS E QUARENTA MIL OITOCENTOS E DEZESSEIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS						440.816,46						
O orçamento esta de acordo com a tabela SINAPI JUNHO 2022 (ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS E NÃO DESONERADOS)						450.797,11						
						Quantidade:						
						 FRANCISCO FELIPE DA COSTA NETO Eng. Civil CREA 21208940						